

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	CENA	WARTOŚĆ
						JEDNOSTK.	NETTO
<b>Roboty mурowe</b>							
1	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				
d.1	0303-01	1,1*4*2,1+0,12*4*2,1	m <sup>2</sup>	10,248			
				RAZEM	10,248		
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				
d.1	0303-02	(2,41+2,16+1,22*2)*2,45-0,8*2,1*2	m <sup>2</sup>	13,815			
				RAZEM	13,815		
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>				
d.1	0203-07	1,30*0,12*0,25*2	m <sup>3</sup>	0,078			
				RAZEM	0,078		
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg				
d.1	0202-03	45	kg	45,000			
				RAZEM	45,000		
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m <sup>2</sup>	szt.				
d.1	0353-03	3	szt.	3,000			
				RAZEM	3,000		
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.				
d.1	0353-04	1	szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
<b>Stolarka</b>							
7	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o pow. do 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
d.2	1001-01	0,83*0,85*2	m <sup>2</sup>	1,411			
				RAZEM	1,411		
8	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
d.2	1001-02	1,16*1,4	m <sup>2</sup>	1,624			
				RAZEM	1,624		
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.				
d.2	1025-01	7	szt.	7,000			
				RAZEM	7,000		
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1,6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>				
d.2	1017-03	0,8*2,05*7	m <sup>2</sup>	11,480			
				RAZEM	11,480		
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>				
d.2	1026-01	0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890			
				RAZEM	1,890		
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>				
d.2	1026-04	0,8*2,05	m <sup>2</sup>	1,640			
				RAZEM	1,640		
<b>Roboty wykończeniowe</b>							
13	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
d.3	0716-01	48,126	m <sup>2</sup>	48,126			
				RAZEM	48,126		
14	KSNR 3	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast. maszy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>				
d.3	0606-03	48,126	m <sup>2</sup>	48,126			
				RAZEM	48,126		
15	KNR 4-01	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżkach szer. do 25 cm	m				
d.3	0708-02	1,16*2+1,4*2+0,63*4+0,85*4	m	11,840			
				RAZEM	11,840		
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>				
d.3	0606-01	3,63*5,7*2	m <sup>2</sup>	41,382			
				RAZEM	41,382		
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m <sup>2</sup>				
d.3	1104-01	3,63*5,7	m <sup>2</sup>	20,691			
				RAZEM	20,691		

CENA  
JEDYNOŚCI WARTOŚĆ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	NETTO	NETTO
18	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 3,63*5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				20.691			
				RAZEM	20.691		
19	KNR 0-12 d.3 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 3,63*5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				20.691			
				RAZEM	20.691		
<b>Instalacja wodnokanalizacyjna</b>							
20	KNR 2-15 d.4 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 8	m m				
				8.000			
				RAZEM	8.000		
21	KNR 2-15 d.4 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 9	m m				
				9.000			
				RAZEM	9.000		
22	KNR 2-15 d.4 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.				
				4.000			
				RAZEM	4.000		
23	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.				
				5.000			
				RAZEM	5.000		
24	KNR 2-18 d.4 0907-01	Przyłącze wodociagowe z rur ciśnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 63 mm 45	m m				
				45.000			
				RAZEM	45.000		
25	KNR-W 2-01 d.4 0305-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0,6*1,5*45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>				
				40.500			
				RAZEM	40.500		
26	KNR-W 2-01 d.4 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szer. 0,8-1,5 m; kat. gr. I-II 0,6*1,5*45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>				
				40.500			
				RAZEM	40.500		
27	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 14	m m				
				14.000			
				RAZEM	14.000		
28	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 9	m m				
				9.000			
				RAZEM	9.000		
29	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.				
				2.000			
				RAZEM	2.000		
30	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 5	kpl. kpl.				
				5.000			
				RAZEM	5.000		
31	KNR 2-15 d.4 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka 2	kpl. kpl.				
				2.000			
				RAZEM	2.000		
<b>Instalacja elektryczna z przyłączem</b>							
32	d.5	Wykonanie eprzyłącza NN wrwz z instalacją elektryczną 1	kpl. kpl.				
				1.000			
				RAZEM	1.000		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	CENA JEDNOSTKOM VALETO	WARTOŚĆ NETTO
<b>Wykonanie deptaka na Pl. Rynek</b>							
1	KSNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m				
d.1	0806-01	48,0*2	m	96.000			
				RAZEM	96.000		
2	KSNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>				
d.1	0805-05	48*(1,5+2,0)	m <sup>2</sup>	168.000			
				RAZEM	168.000		
3	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>				
d.1	0103-01	48*(1,5+2,0)	m <sup>2</sup>	168.000			
				RAZEM	168.000		
4	KSNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>				
d.1	0109-01	48*(1,5+2,0)	m <sup>2</sup>	168.000			
				RAZEM	168.000		
5	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>				
d.1	0502-03	48*8,5	m <sup>2</sup>	408.000			
				RAZEM	408.000		
<b>Wymiana nawierzchni alejek w parku na kostkę nieregularną</b>							
6	KSNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>				
d.2	0802-01	(31,0+20,5+16,5+20,5)*2,0+3,14*4,0*4,0-3,14*2,0*2,0	m <sup>2</sup>	214.680			
				RAZEM	214.680		
7	KSNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>				
d.2	0805-05	27,0*2,0	m <sup>2</sup>	54.000			
				RAZEM	54.000		
8	KSNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m				
d.2	0806-07	(31,0+20,5+16,5+20,5+27,0)*2	m	231.000			
				RAZEM	231.000		
9	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m				
d.2	0404-01	(31,0+20,5+16,5+20,5+27,0)*2	m	231.000			
				RAZEM	231.000		
10	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>				
d.2	0103-01	(31,0+20,5+16,5+20,5+27,0)*2	m <sup>2</sup>	231.000			
				RAZEM	231.000		
11	KSNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>				
d.2	0109-01	214,68+54	m <sup>2</sup>	268.680			
				RAZEM	268.680		
12	KSNR 6	Chodniki z kostki nieregularnej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>				
d.2	0502-02	214,68+54,0	m <sup>2</sup>	268.680			
				RAZEM	268.680		
<b>Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową grub.6 cm</b>							
13	KSNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>				
d.3	0805-05	2,5*80,0+2,0*47,0+1,5*25,0+2,0*8,0+3,0*58,0+3,0*66,0+2,0*37,5+2,5*34,0+2,0*34,0+2,0*34,5+5,0*5,0+2,5*34,0+2,5*25,0	m <sup>2</sup>	1189.000			
				RAZEM	1189.000		
14	KSNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m				
d.3	0806-01	80,0+47,0+25,0+58,0+66,0+37,5+34,0+34,0+34,5+34,0+25,0	m	475.000			
				RAZEM	475.000		
15	KSNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m				
d.3	0806-07	47,0+25,0+8,0*2+58,0+66,0+37,5+34,0+34,0+34,5+34,0+25,0	m	411.000			
				RAZEM	411.000		
16	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m				
d.3	0404-05	411,0	m	411.000			
				RAZEM	411.000		
17	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
d.3	0403-03	475	m	475.000			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	CENA	WART
						JEDNOSTK.	NETTO
				RAZEM	475.000		
18	KSNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1189,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				1189.000			
				RAZEM	1189.000		
19	KSNR 6 d.3 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1189	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				1189.000			
				RAZEM	1189.000		
20	KSNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1189	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				1189.000			
				RAZEM	1189.000		
<b>Wymiana nawierzchni parkingów na kostkę brukową</b>							
21	KSNR 6 d.4 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 18,0*5,0+42,0*5,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				300.000			
				RAZEM	300.000		
22	KSNR 1 d.4 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 26,5*15,0+18,0*15,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				667.500			
				RAZEM	667.500		
23	KSNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 18,0*5,0*2+26,5*2+15,0*2+18,0*2+15,0*2	m m				
				177.000			
				RAZEM	177.000		
24	KSNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300,0+667,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				967.500			
				RAZEM	967.500		
25	KSNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 667,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				667.500			
				RAZEM	667.500		
26	KSNR 6 d.4 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 967,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				967.500			
				RAZEM	967.500		
27	KSNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 967,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				967.500			
				RAZEM	967.500		
28	KSNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 35,0*18,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				658.000			
				RAZEM	658.000		
<b>Odnowa zieleni</b>							
29	KSNR 1 d.5 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 8,0*27,0+27,0*16,5+10,0*15,0+10,5*10,5+26,0*25,0+22,0*21,0+19,0*24,0-7,5*10,5+33,0*21,0-3,0*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>				
				3092.000			
				RAZEM	3092.000		
30	KNR 2-21 d.5 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy doków śr./głębok. 0.3 m 80	szt. szt.				
				80.000			
				RAZEM	80.000		
<b>Słup ogłoszeniowy</b>							
31	d.6	Słup ogłoszeniowy 1	kpl. kpl.				
				1.000			
				RAZEM	1.000		
<b>Lampy parkowe</b>							
32	d.7	Montaż lamp parkowych 9	kpl. kol				
				9.000			
				RAZEM	9.000		
<b>Tablice z planem miejscowości</b>							
33	d.8	Tablica z planem miejscowości 2	kpl. kpl.				
				2.000			
				RAZEM	2.000		

modernizacja chodników i parkingów oraz inne roboty KSIĄŻKA PRZEMIAŁÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	W
<b>Fontanna</b>							
34		Wykonanie fontany	kpl.				
d.9		1	kpl.	1.000			
				RAZEM	1.000		
<b>Ławeczki parkowe i kosze na śmieci</b>							
35	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenie-	kpl				
d.10	0607-02	wa	kpl	24.000			
		24		RAZEM	24.000		
36		Kosze na śmieci	kpl				
d.10		15	kpl	15.000			
				RAZEM	15.000		

WARTOŚĆ OGÓŁEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM BRUTTO