

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa drogi od km 0+836,56 do km 1+500</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,5-0,836	km		
			km	0,664	
				RAZEM	0,664
2		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNNR 1 d.2 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek (1500-836,56-280)*5,72+89,4+71,7+89,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 443,777	
				RAZEM	2 443,777
3		<b>Podbudowa</b>			
3	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1500-836,56-280)*5,72+89,4+71,7+89,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 443,777	
				RAZEM	2 443,777
4	KNNR 6 d.3 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1,07 (1500-836,56-280)*5,72+89,4+71,7+89,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 443,777	
				RAZEM	2 443,777
5	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 16 cm Krotność = 1,07 (1500-836,56-280)*5,24+81,8+64,3+81,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 237,126	
				RAZEM	2 237,126
4		<b>Nawierzchnia</b>			
6	KNNR 6 d.4 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (1500-836,56)*5,0+78,0+60,7+78,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 533,900	
				RAZEM	3 533,900
7	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3613,513	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 613,513	
				RAZEM	3 613,513